



Jornada d'autoconsum compartit per a Comunitats de Veïns

Lleida, 5 de maig de 2021

ABAT ESCARRÉ, 1

Edifici construït l'any 2006

12 Habitatges

Sense administrador

Comunitat sensibilitzada amb l'eficiència energètica

- SUBMINISTRE ELÈCTRIC COMUNITAT
- INSTAL·LACIÓ DE SENSORS
- IL·LUMINACIÓ LED



I ARA QUÈ?

- S'EXPOSA LA PROPOSTA A TOTS ELS PROPIETARIS
- ES CONTACTA AMB L'AGÈNCIA DE L'ENERGIA DE LLEIDA PER ASSESSORAMENT
- ES DECIDEIX TIRAT ENDAVANT LA PROPOSTA I DEMANEM 3 PRESSUPOSTOS
- FEM REUNIONS DE PROPIETARIS I S'EXPOSEN LES DIFERENTS OPCIONS
- DESCONEIXEMENT DEL FUNCIONAMENT: potencia PIC, inversors, mòduls de diferents gammes,...
- TORNEM A DEMANAR ASSESSORAMENT DE L'AGÈNCIA DE L'ENERGIA DE LLEIDA.
- COMISSIÓ 4 VEÏNS: CONTACTEM AMB LES 3 EMPRESES PER COMENTAR PRESSUPOSTOS, ANÀLISIS DEL SERVEIS, MATERIAL,... I FER COMPARATIVA
- VALORACIÓ I CONCENS. S'APROVA PER UNANIMITAT.

Contracte "clau en mà"

Projecte

Tramitar permís a l'Ajuntament

Tramitació prèvia del punt de conexió a la companyia elèctrica

Instal·lació de la Planta Fotovoltaica

Control remot de la planta per una App

Tramitació de la Bonificació de l'IBI

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ

- POTENCIA PIC INSTALADA: 16,56Kw
- POTENCIA DE LA INSTAL·LACIÓ: 15kw
- MÒDULS FOTOVOLTAICS: 36 mòduls de 460W
- POTENCIA DEL MÒDUL: 450W
- TIPUS: JINKO SOLAR modelo TIGER JKM460
- POTENCIA DE L'INVERSOR: 15Kwn: 10+5



SISTEMA DE FINANÇAMENT

- PRESSUPOST
- FINANÇAMENT:
 - 40% DEL FONS DE LA COMUNITAT
 - 60% REPARTIT ENTRE ELS DIFERENTS VEÏNS SEGONS COEFICIENT DEL PIS
- FORMES DE PAGAMENT:
 - A la signatura del contracte: 20%
 - A la finalització de la instal·lació: 60%
 - A la posada en servei de la instal·lació i signatura de l'Acta de Recepció Provisional: 10%
 - A la completa legalització de la instal·lació: 10%



Moltes
gràcies.